

Parking du Brûlat du Castellet - DPGF Lot 1 Réseaux

| ▼ 1.Installation de chantier, études, récolement | | | 1.Installation de chantier, études, récolement | | | | |
|--|-----|---|--|------|--|-----------|--------|
| | 1.1 | Constat d'huissier | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 1.2 | Sondages | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 1.3 | Installation de chantier, sécurité et circulation de chantier, gestion des déchets | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 1.4 | Etudes d'exécution, planning d'études d'exécution et de réception, rédaction des documents et plans d'études, notes de calculs et dimensionnement | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 1.5 | Essais de compactage des tranchées, essai de portance sur chaussée | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 1.6 | Dossier de récolement, Dossier des Ouvrages Executés | Ensemble | 1 | | | 0,00 € |
| ▼ 2.Terrassement | | | 2.Terrassement | | | | |
| | 2.1 | Nettoyage général des emprises, débroussaillage, élagage | F | 1 | | | 0,00 € |
| | 2.2 | Dérasement des accotements de chaussée avec évacuation | ml | 470 | | | 0,00 € |
| | 2.3 | Rabotage et malaxage de chaussée sur 10 cm d'épaisseur | m² | 2612 | | | 0,00 € |
| | 2.4 | Compactage des fonds de forme des voiries | m² | 2612 | | | 0,00 € |
| ▼ 3.Réseau EP | | | 3.Réseau EP | | | | |
| | 3.1 | Canalisation pluviale PEHD annelée Ø400 mm y compris tranchée et remblaiement | ml | 10 | | | 0,00 € |
| | 3.2 | Construction de regard de visite à grille | Unité | 1 | | | 0,00 € |
| | 3.3 | Aménagement de l'exutoire dans le talus | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| ▼ 4.Réseau EU | | | 4.Réseau EU | | | | |
| | 4.1 | Fourniture et pose de canalisation PEHD diam 100 PN 10 en tranchée, y compris remblaiement | ml | 395 | | | 0,00 € |
| | 4.2 | Fourniture et pose de pièces et fournitures diverses pour PEHD pression | Ensemble | 1 | | | 0,00 € |
| | 4.3 | Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diam 160 en tranchée, y compris remblaiement | ml | 215 | | | 0,00 € |
| | 4.4 | Fourniture et pose de regards EU PEHD ou PP diam 600 avec tampon D 400 | Unité | 9 | | | 0,00 € |
| | 4.5 | Raccordement sur réseaux EU existant (y compris réfection/reprise des regards) | Ft | 2 | | | 0,00 € |
| | 4.6 | Raccordement des réseaux laissés en attente par le lot 2 au poste de refoulement | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| | 4.7 | Epreuves et essais de pression sur les réseaux et ouvrages réalisés | Ensemble | 1 | | | 0,00 € |
| ▼ 5.Réseaux Telecom | | | 5.Réseaux Telecom | | | | |
| | 5.1 | Fourniture et pose en tranchée de faisceau de fourreaux telecom 3 TP 42/45, y compris remblaiement | ml | 165 | | | 0,00 € |
| | 5.2 | Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée L2C | Unité | 1 | | | 0,00 € |
| | 5.3 | Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée L0T | Unité | 2 | | | 0,00 € |
| | 5.4 | Raccordement sur chambre Telecom existante | Ft | 1 | | | 0,00 € |
| ▼ 6. Réseau BT | | | 6. Réseau BT | | | | |
| | 6.1 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée, pour la BT, TPC 160, y compris remblaiement | ml | 470 | | | 0,00 € |
| | 6.2 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée, pour la BT, TPC 110, y compris remblaiement | ml | 225 | | | 0,00 € |
| | 6.3 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée, pour la BT, TPC 90, y compris remblaiement | ml | 115 | | | 0,00 € |
| | 6.4 | Fourniture et pose de chambre de tirage 60x60 avec tampon D400 | Unité | 14 | | | 0,00 € |
| ▼ 7.Maçonneries | | | 7.Maçonneries | | | | |
| | 7.1 | Mise à niveau générale des affleurants de chaussée (regards, bouches à clés, chambre Telecom, etc.) | Forfait | 1 | | | 0,00 € |
| ▼ 8.Voirie | | | 8.Voirie | | | | |
| | 8.1 | Sciage et découpe de chaussée pour raccordement sur revêtement existant | ml | 20 | | | 0,00 € |
| | 8.2 | Grave naturelle 0/20 sur 0,10 m y/c compactage sur chaussée et aire de stationnement, et cheminements | m² | 2612 | | | 0,00 € |
| | 8.3 | Couche d'imprégnation sur chaussée | m² | 2612 | | | 0,00 € |
| | 8.4 | Fourniture de BB 0/10 à raison de 100kg/m2 sur chaussée | m² | 2612 | | | 0,00 € |
| | | | | | | Total HT | 0,00 € |
| | | | | | | TVA 20% | 0,00 € |
| | | | | | | Total TTC | 0,00 € |

Parking du Brûlat du Castellet - DPGF Lot 2 Poste

| ▼ 1.Installation de chantier, études, récolement | 1.Installation de chantier, études, récolement | | | | |
|--|--|--|----|-----------|--------|
| | 1.1 | Etudes d'exécution - Implantation des ouvrages | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 1.2 | Sondages | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 1.3 | Installation de chantier propre au lot 2 | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 1.4 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ft | 1 | 0,00 € |
| ▼ 2.Poste de refoulement | 2.Poste de refoulement | | | | |
| | 2.1 | Poste de refoulement | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 2.2 | Consuels, essais, programmations et formation du personnel | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 2.3 | Poste de refoulement | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 2.4 | Demantèlement du poste de relevage existant | Ft | 1 | 0,00 € |
| ▼ 3.Aménagement périphérique | 3.Aménagement périphérique | | | | |
| | 3.1 | Dalles béton pour pose des pompes, mise en place de tout venant dans l'enceinte clôturée | Ft | 1 | 0,00 € |
| | 3.2 | Portail et clôture périphérique, enduits sur les murets de soubassement dela clôture | Ft | 1 | 0,00 € |
| | | | | Total HT | 0,00 € |
| | | | | TVA 20% | 0,00 € |
| | | | | Total TTC | 0,00 € |